

1 PRIEDAS. Kvalifikaciniai dokumentai



VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS
LICENCIJA

2010-12-06 Nr. VSL-260
Vilnius

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos
ministerijos suteikia teisę

UAB „Infraplanas“, kodas 160421745

K. Donelaičio g. 55-2, Kauno m., Kauno m. sav.

verstis šios rūšies licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla:
poveikio visuomenės sveikatai vertinimu

Direktorius



Juozas Galdikas

V 00102

2 PRIEDAS. PAV atrankos išvada



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@gamta.lt, <http://aaa.lrv.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Kauno švara“
El. p. info@svara.lt

Į 2025-08-06 Nr. S-2025-116

UAB „Infraplanas“
El. p. info@infraplanas.lt

Adresatams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA

**DĖL KOMUNALINIŲ IR NEKOMUNALINIŲ DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ
NEPAVOJINGŲJŲ KIETŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AIKŠTELĖS
SANDRAUGOS G. 33, KAUNAS, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO**

2025-08- NR. (30-4)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas / adresas, el. paštas, telefono numeris).

UAB „Kauno švara“, Statybininkų g. 3, Kaunas, el. p. info@svara.lt, tel. +370 669 28677.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas / adresas, el. paštas, telefono numeris).

UAB „Infraplanas“, Inovacijų g. 3, Biruliškių k., Kauno r. sav., el. p. info@infraplanas.lt, tel. +370 61259869.

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Atranka atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 11.5. papunkčiu: nepavojingųjų atliekų laikymas, įskaitant jų paruošimą naudoti, išskyrus paruošimą naudoti pakartotinai, arba šalinti, kai vienu metu laikoma 100 ar daugiau tonų atliekų ir (ar) paruošimo naudoti ar šalinti pajėgumas – 10 ar daugiau tonų per parą.

Planuojamos ūkinės veiklos – komunalinių ir nekomunalinių didelių gabaritų ir kitų nepavojingųjų kietųjų atliekų tvarkymo aikštelės Sandraugos g. 33, Kaunas (toliau – aikštelė), – informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atrankos informacija).

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis; savivaldybė; seniūnija; miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis, gatvė).

UAB „Kauno švara“ planuojamą ūkinę veiklą (toliau – PŪV) numato išplėsti žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-5333-1345, žemės sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdas – atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos. Žemės sklypo plotas – 1,0660 ha. Sudaryta žemės sklypo nuomos sutartis, 2024-03-05, Nr. SRK-568, įregistruota VĮ Registrų centras.

Teritorija ribojasi su valstybine žeme, kurioje yra išsidėsčiusios susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir su privačiais žemės sklypais, kurių pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Pateikimas į sklypą numatomas per planuojamą įvažą nuo privažiavimo kelio (Verslo gatvės) valstybinėje žemėje.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.

PŪV teritorijoje planuojama statyti sandėliavimo paskirties pastatą, skirtą atliekoms rūšiuoti ir administracinį pastatą, kuriame bus įrengtos buitinės bei operatoriaus patalpos. Kiti projektuojami statiniai: pagalbinis pastatas-stoginė (darbo inventoriaus laikymui), atliekų laikymo stoginės, stoginė atliekų krovimui į rūšiavimo liniją, 15 vnt. atliekų konteinerių aikštelė (30 m² ploto), 6 m aukščio atraminė siena iš gelžbetonio (apie 185 m ilgio, sklypo šiaurinėje, rytinėje, pietinėje dalyse ir ties pagalbiniu pastatu-stogine), 4 m aukščio tvora iš metalo lakštų (apie 55 m ilgio, sklypo vakarinėje ir šiaurinėje pusėse); teritorijos užstatymo plotas 3282 m². Įrengiama 5271 m² kietos dangos (asfaltbetonio) aikštelė. Sklype numatomi trys požeminiai priešgaisriniai rezervuarai, 15 vietų lengvųjų automobilių stovėjimui. Statybos darbus numatoma pradėti 2026 m. I ketvirtį.

Atliekas numatoma priimti iš fizinių ir juridinių asmenų.

PŪV – nepavojingų atliekų – netauriųjų metalų laužo krova, laikymas (sandėliavimas) ir tvarkymas, didelių gabaritų, gamybinių, statybos ir griovimo atliekų rūšiavimas bei po rūšiavimo susidariusių naudoti arba šalinti skirtų atliekų laikymas. Veiklos kodai: R13 – R1-R12 veiklomis (naudoti skirtų atliekų laikymas) ir/ar D15 – D1-D14 veiklomis (šalinti skirtų atliekų laikymas); atliekos tvarkomos (rūšiuojamos) naudojant veiklos kodus R12 (atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1–R11 veiklų), S5 (atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis išankstinio atliekų apdirbimo veiklas). *Išsamūs planuojamų tvarkyti/laikyti nepavojingųjų atliekų kodai, kiekiai ir tvarkymo būdai pateikti atrankos informacijos 20-23 psl.*

Numatomos priimti atliekos patikrinamos, ar nėra pavojingųjų atliekų (pavojingosios atliekos nepriimamos), pasveriamos, nukreipiamos į pradinio apdorojimo zoną, rūšiuojamos (rankiniu ir mechaniniu būdu), suspaudžiamos arba susmulkinamos, mechaniniu būdu paskirstomos į kitas atitinkamų atliekų laikymo zonas aikštelėje. Atliekos laikomos konteineriuose ir bunkeriuose, šalia jų palikti 2 m pločio tarpai aptarnavimui. *Išsamus atliekų tvarkymo etapų aprašymas pateiktas atrankos informacijos 10-16 psl.*

Numatoma, kad per metus aikštelėje galėtų būti apdorojama 52500 tonų nepavojingų atliekų. Didžiausias vienu metu laikomas atliekų kiekis – 3740,358 t.

Visa PŪV teritorija padengta asfaltbetonio danga. Paviršinės (lietaus) nuotekos nuo kietų dangų (aikštelės) surenkamos į paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlius, valomos smėliagaudėje ir naftos atskirtuve, išleidžiamos į centralizuotus (miesto) paviršinių nuotekų tinklus. Nuotekos surenkamos nuo stogų (terasų) tiesiogiai nutekės į lietaus nuotekų centralizuotus tinklus.

Vandens tiekimas numatytas iš centralizuotų vandentiekio tinklų, buitinių nuotekų šalinimas numatytas į centralizuotus buitinių nuotekų tinklus. Gamybinės nuotekos nesusidarys. Sklype numatyta pastatyti elektros transformatorinę, elektros tiekimas numatytas iš AB ESO tinklų.

Numatoma, kad per dieną į PŪV teritoriją vidutiniškai atvyks/išvyks 65 sunkvežimiai ir iki 30 lengvųjų automobilių.

PŪV vykdymo metu pagrindiniai oro taršos šaltiniai (1 organizuotas ir 10 neorganizuotų) – stambiagabaričių atliekų smulkinimas, rūšiavimas ir krova, bei statybinių atliekų trupinimas ir krova. Metinis į aplinkos orą išsiskiriančių kietųjų dalelių (organinių ir neorganinių), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) kiekis sieks 1,145 t. PŪV vykdymo metu į aplinkos orą išmetami teršalai iš mobilių taršos šaltinių (iki 3 dyzelinių ūkio technikų, iki 30 lengvųjų ir iki 65 sunkiųjų transporto priemonių) nežymūs ir neviršys teisės aktais nustatytų ribinių verčių bei nesukels neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai.

Ūkinė veikla bus vykdoma I–V nuo 7.00 val. iki 22.00 val., 250 dienų per metus, 2 pamainomis (po 8 val.).

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas.

6.1. Priemonės, kurios turi būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios:

6.1.1. Atliekų tvarkymo aikštelė padengta kieta, vandeniui nelaidžia danga (asfaltbetonio) su paviršinių nuotekų surinkimo, valymo ir išleidimo sistema, atitinkanti Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento¹ reikalavimus.

6.1.2. Statybos darbų metu aikštelė bus aptverta, derlingas dirvožemio sluoksnis bus nuimtas ir sandėliuojamas, o baigus statybos darbus panaudotas vietovės rekultivacijai ir žaliųjų plotų atkūrimui. Statybos darbai ir PŪV bus organizuojami taip, kad nebūtų tiesioginio kontakto su požeminiais ir antžeminiais vandens telkiniais, o nuotekos į juos tiesiogiai nepatektų.

6.1.3. Iki veiklos pradžios teritorijoje įrengiamos visos atliekų tvarkymo funkcinės zonos, sukomplektuota visa veiklai reikalinga įranga (krautuvai, smulkintuvas, ekskavatorius, konvejerinės juostos, sijotuvai, separatoriai) ir priemonės (bunkeriai, konteineriai, gesintuvai, sorbentai ir pan.).

6.1.4. Bus įrengta oro nutraukimo sistema (oro taršos šaltinis Nr. 001) kietųjų dalelių (organinių ir neorganinių), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkes), emisijoms mažinti (į aplinką išmetamų teršalų koncentracija neviršys 5 mg/m³).

6.1.5. Bus tinkamai, vadovaujantis stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų į aplinkos ore ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimo, matavimo ir tyrimų atlikimo taisyklių² 7-13 punktų reikalavimais, įrengta ir pažymėta aplinkos oro taršos šaltinio Nr. 001 ėminių ėmimo vieta.

6.1.6. Aikštelės teritorija bus apsaugota nuo pašalinių asmenų: aptverta, tamsiu paros metu apšviečiama.

6.2. Priemonės, kurios bus įgyvendinamos veiklos vykdymo etape:

6.2.1. Surinktos atliekos bus dedamos į atskirus konteinerius, bunkerius, zonas ir periodiškai perduodamos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas.

6.2.2. PŪV metu bus vadovaujama Minimaliais reikalavimai dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas³.

6.2.3. Aikštelės darbo laikas numatytas nuo 7.00 val. iki 22.00 val., bet sunkioji technika į teritoriją įvažiuos ir išvažiuos tik dienos metu.

6.2.4. PŪV objekte avarių tikimybė yra maža, kadangi pavojingos medžiagos ar dideli jų kiekiai laikomi nebus (gali susidaryti tik nedidelis kiekis pavojingųjų atliekų – užteršto sorbento, dėl išsiliejusių ar išsibarsčiusių teršalų). Įmonėje ekstremaliųjų situacijų prevencija bus vykdoma numatant ir įgyvendinant priemones, mažinančias avarinių situacijų ar ekstremaliųjų įvykių kilimo tikimybę ir švelninančias jų daromą poveikį žmonėms, turtui ir aplinkai. Galimo gaisro atveju jo plitimas į aplinką būtų nedelsiant stabdomas teritorijoje įrengtomis priešgaisrinėmis priemonėmis (įrengti vandens rezervuarai, priešgaisriniai čiaupai, gesintuvai, smėlis ir kitomis gaisro gesinimo priemonėmis).

6.2.5. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį ar nutraukti veiklą.

¹ Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas).

² Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų į aplinkos ore ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimo, matavimo ir tyrimų atlikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-68 „Dėl Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimo, matavimo ir tyrimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų į aplinkos ore ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimo, matavimo ir tyrimų atlikimo taisyklės).

³ Minimalūs reikalavimai dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020-11-11 įsakymu Nr. 682 „Dėl minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas patvirtinimo“ (toliau – Minimalūs reikalavimai dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas).

6.2.6. PŪV metu bus prižiūrima teritorija, imamasi priemonių, kad tarša nuo PŪV teritorijos nepatektų ant gretimų teritorijų.

6.2.7. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis aktualių, veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

6.3. Priemonės, kurios turi būti įgyvendintos veiklos nutraukimo etape:

Veiklos nutraukimo atveju įmonė turės sutvarkyti visas PŪV aikštelėje sukauptas atliekas, perduodant jas teisę tvarkyti šias atliekas turintiems atliekų tvarkytojams. Aikštelės teritorija turės būti pilnai išvalyta ir sutvarkyta taip, kad įrenginio uždarymo metu ir vėliau, nutraukus veiklą, neatsirastų neigiamas poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai.

6¹. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai, PAV subjektų išvados ir pasiūlymai.

Kauno miesto savivaldybės administracija, vadovaujantis PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu, atsakingas už PŪV poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgdama į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, galimybes pagal teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus juos keisti, galimą poveikį savivaldybės įsteigtoms saugomoms teritorijoms ir pagal Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymą vykdomos savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2025-06-30 raštu Nr. (33.194 E) R-2446 pateikė atsakymą, kad atrankos informacijai pastabų neturi, planuojamai ūkinei veiklai pritaria, PAV neprivalomas.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, vadovaujantis PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktu, atsakingas už PŪV veiksmų, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 2025-08-12 raštu Nr. 2-11 14.3.5 Mr)2-31711, pakartotinai išnagrinėjęs pateisytus atrankos informacijos dokumentus pastabų neturėjo ir nesiūlė atlikti PAV.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD) Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, vadovaujantis PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktu, atsakinga už PŪV vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, išnagrinėjusi pateiktus atrankos informacijos dokumentus, 2025-07-02 raštu Nr. 9.4-2-747 /2025(11.2.111 E) pateikė atsakymą, kad pasiūlymų ir pastabų pagal kompetenciją atrankos informacijai neturi ir nereikalavo atlikti PAV.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius, vadovaujantis PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktu, atsakingas už kultūros vertybių apsaugą, – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje dėl galimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio nekilnojamajam kultūros paveldui, 2025-06-17 raštu Nr. (9.38-K E)2K-1109 pateikė atsakymą, kad atrankos informacijai pritaria, pastabų neteikia, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

PAV įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka suinteresuota visuomenė nuo informacijos paskelbimo dienos pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo nepateikė, todėl laikoma, kad suinteresuota visuomenė pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo neturi.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą.

7.1. PŪV žemės sklypas nesiriboja su gyvenamosios ar visuomeninės paskirties teritorijomis. Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės bendrojo planu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ PŪV teritorija (sklypo kad. Nr. 1901/0066:169, plotas – 1,0660 ha) priskiriama verslo ir pramonės teritorijoms.

7.2. Pateiktoje atrankos informacijoje nepavojingųjų atliekų laikymas atitinka Atliekų tvarkymo įstatyme, Atliekų tvarkymo taisyklėse bei specifiniams atliekų srautams ar kategorijoms taikomuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Priimamos atliekos rūšiuojamos į atskiras talpas, surinktos ir išrūšiuotos atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę verstis atliekų tvarkymo veikla.

7.2. PŪV sklype paviršinių vandens telkinių nėra, teritorija nepatenka į vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrančių apsaugos juostas. PŪV ir su ja besiribojančiose teritorijose vandenviečių

ir jų apsaugos zonų nėra (artimiausia vandenvietė Nr. 5602 nuo PŪV sklypo ribos nutolusi apie 0,4 km rytų kryptimi, mineralinio vandens vandenvietė Nr. 4064 – apie 1,7 km pietvakarių kryptimi); PŪV nepablogės paviršinio ar požeminio vandens kokybės, šie kriterijai nesąlygoja PAV.

7.3. Įvertinus tai, kad PŪV teritorija nepatenka į nacionalinės ir europinės svarbos saugomas teritorijas, o artimiausios saugomos teritorijos (Kauno marių regioninis parkas) nuo PŪV objekto nutolusios apie 2,3 km atstumu, šis kriterijus nesąlygoja PAV.

7.4. PŪV teritorija nepatenka ir nesiriboja su nekilnojamomis kultūros paveldo vertybėmis ir jų apsaugos zonomis, todėl poveikio šioms vertybėms nebus.

7.5. Kadangi PŪV planuojamas urbanizuotoje teritorijoje, todėl planuojami sprendiniai nedarys neigiamo poveikio vietovės kraštovaizdžiui, PŪV neprieštarauja Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams.

7.6. PŪV teritorijoje įrengta vandeniui nelaidi danga ir visa reikalinga inžinerinė infrastruktūra. PŪV nedarys reikšmingos įtakos dirvožemiui, paviršiniams ir požeminiam vandenims, jų kokybei, poveikis žmonių sveikatai nebus daromas.

7.7. Pagal atliktus aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatus nustatyta, kad PŪV oro teršalų maksimalios koncentracijos, už PŪV sklypo ribų, įvertinus foninę taršą sieks: anglies monoksido 8 val. – $757,1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (0,08 ribinės vertės (toliau – RV)), azoto dioksido 1 val. – $166,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (0,83 RV), azoto dioksido metinė – $25,9 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (0,23162 RV), kietųjų dalelių KD_{10} 24 val. – $34,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (0,069 RV), kietųjų dalelių KD_{10} metinė – $21,7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (0,54 RV), kietųjų dalelių $\text{KD}_{2,5}$ 24 val. – $13,3$ (0,53 RV), kietųjų dalelių $\text{KD}_{2,5}$ metinė – $7,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (0,75 RV), lakiųjų organinių junginių 0,5 val. – $131,9 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Pagal atrankos informacijoje pateiktus duomenis aplinkos oro teršalų koncentracijos neviršys ribinių aplinkos oro užterštumo verčių, nustatytų žmonių sveikatai ir aplinkai, vadovaujantis Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzeno, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normomis⁴ ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašą ir ribinėmis aplinkos oro užterštumo vertėmis⁵. PŪV vykdymo metu į aplinkos orą išmetami teršalai iš mobilių taršos šaltinių nežymūs ir neviršys teisės aktais nustatytų ribinių verčių bei nesukels neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai.

7.8. Kvapus skleidžiančios atliekos į aikštelę nebus priimamos, PŪV nevykdys procesų, kurių metu per stacionarius oro taršos šaltinius į aplinką būtų išskiriamos cheminės medžiagos, turinčios kvapo slenkstį. PŪV bus vykdoma nepažeidžiant HN 121:2010⁶ nustatytų reikalavimų.

7.9. Atliktas triukšmo sklaidos modeliavimas CadnaA programine įranga. Modeliavimui buvo naudoti transporto eismo intensyvumo duomenys (nuo gretimybėje esančio magistralinio kelio A1, lengvųjų ir sunkiasvorių automobilių manevravimas PŪV teritorijoje) bei atliekų tvarkymo (smulkinimo, krovos, ciklono, transformatorinės veikimo) metu kilsiančio triukšmo duomenys. Įvertintas foninis triukšmas, suminis triukšmas (nuo gretimybėje esančių įmonių), įvertinti tvorų akustiniai duomenys. Atliktas išsamus suminės akustinės situacijos triukšmo modeliavimas parodė, kad PŪV foninių ūkinių veiklų gretimybėje triukšmo atžvilgiu reikšmingos neigiamos įtakos neturės: skaičiavimai parodė, kad įgyvendinus prieštriukšmines priemones (tvoros iš metalo lakštų ir gelžbetonio, bunkerio gelžbetoninės pertvaros) su PŪV susijusio transporto priemonių keliamas triukšmas bei PŪV metu kilsiantis triukšmas už PŪV teritorijos ribų ties gyvenamąją aplinką

⁴ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. D1-585/V-611 „Dėl Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo“ (toliau – Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzeno, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normos).

⁵ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007-06-11 įsakymas Nr. D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“ (toliau – Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas ir ribinės aplinkos oro užterštumo vertės).

⁶ Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 Dėl Lietuvos higienos normos „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ (toliau – HN 121:2010).

(Sandraugos g. 40, Kaunas, atstumas apie 219 m; su fonine tarša; dienos, vakaro ir nakties metu) neviršys HN 33:2011⁷ reglamentuojamų ribinių dydžių.

7.10. Įvertinus PŪV ypatumus numatoma, jog neigiamo vibracijos poveikio nebus: artimiausi gyvenamieji pastatai yra pakankamai nutolę (219 m ir didesniu atstumu) nuo PŪV sklypo ribų, o PŪV teritorijoje nenumatomi naudoti įrenginiai, galintys sukelti neigiamą poveikį žmogaus sveikatai ir statiniams. Laikantis numatytų saugumo reikalavimų PŪV nesukels reikšmingos aplinkos taršos, neturės reikšmingo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai.

8. Priimta atrankos išvada.

Vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgus į išdėstytus motyvus, priimama atrankos išvada, kad UAB „Kauno švara“ planuojamai ūkinės veiklai – komunalinių ir nekomunalinių didelių gabaritų ir kitų nepavojingųjų kietųjų atliekų tvarkymo aikštelės Sandraugos g. 33, Kaunas, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje <https://aaa.lrv.lt/> nuorodoje *Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2025 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2025 m. > Kauno apskritis (26)* ir yra atrankos išvados sudedamoji dalis.

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo (paskelbimo) dienos pasirinktinai gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (A. Goštauto g. 12 – 100, 01108 Vilnius) ar jos teritoriniam padaliniui (Kauno apygardos skyrius, Laisvės al. 36, 44240 Kaunas; Klaipėdos apygardos skyrius, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda; Panevėžio apygardos skyrius, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys; Šiaulių apygardos skyrius, Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administraciniam teismui (Vilniaus rūmai, Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys arba per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą <https://e.teismas.lt>) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus pavaduotoja

Justina Černienė

Rima Pabijanskienė, tel. +370 609 88205, el. p. rima.pabijanskiene@gamta.lt
 Viktorija Šereikienė, tel. +370 683 07680, el. p. viktorija.sereikiene@gamta.lt
 Vilija Margelytė, tel. +370 695 17646, el. p. vilija.margelyte@gamta.lt

⁷ Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau – HN 33:2011).

Adresatų sąrašas

Kauno miesto savivaldybės administracijai

Siunčiama per e. pristatymą

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrai prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATRANKOS IŠVADA DĖL KOMUNALINIŲ IR NEKOMUNALINIŲ DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ NEPAVOJINGŲJŲ KIETŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AIKŠTELĖS SANDRAUGOS G. 33, KAUNAS, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-25 Nr. (30-4)-A4E-8607
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justina Černienė, Direktorius pavaduotojas
Sertifikatas išduotas	JUSTINA ČERNIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-22 17:11:35 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-22 17:11:50 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-25 20:08:09 – 2029-11-25 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-08-25 08:16:10)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-08-25 08:16:11 DBSIS

4 PRIEDAS. Oro tarša


5 Priedas. Oro tarša

PROJECT TITLE:
Planuojamos komunalinių ir nekomunalinių didelių gabaritų ir kitų nepavojingųjų kietųjų atliekų tvarkymo aikštelės (Sandraugos g. 33, Kaunas) informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo



COMMENTS:
Be fono
Teršalas: lakūs org. junginiai Periodas: 0,5 val.
SOURCES:
5
RECEPTORS:
446
OUTPUT TYPE:
Concentration
MAX:
17,4 ug/m^3
COMPANY NAME:
UAB "Infraplanas"
DATE:
2025-06-11
SCALE:
1:2.500
0 0,05 km
PROJECT NO.:


PROJECT TITLE:
Planuojamos komunalinių ir nekomunalinių didelių gabaritų ir kitų nepavojingųjų kietųjų atliekų tvarkymo aikštelės (Sandraugos g. 33, Kaunas) informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo



COMMENTS:
Su fonu
Teršalas: lakūs org. junginiai Periodas: 0,5 val.
SOURCES:
5
RECEPTORS:
446
OUTPUT TYPE:
Concentration
MAX:
131,9 ug/m ³
COMPANY NAME:
UAB "Infraplanas"
DATE:
2025-06-11
SCALE:
1:2.500
0 0,05 km
PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

Planuojamos komunalinių ir nekomunalinių didelių gabaritų ir kitų nepavojingųjų kietųjų atliekų tvarkymo aikštelės (Sandraugos g. 33, Kaunas) informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo




PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 8-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: PUV

Max: 539,9 [ug/m^3] at (310144,85, 6090699,35)


COMMENTS:
Be fono
Teršalas: anglies monoksidas Periodas: 8 val. slenkančio vidurkis
SOURCES:
1
RECEPTORS:
446
OUTPUT TYPE:
Concentration
MAX:
539,9 ug/m^3
COMPANY NAME:
UAB "Infraplanas"
DATE:
2025-06-11
SCALE:
1:2.500
0 0,05 km
PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:
Planuojamos komunalinių ir nekomunalinių didelių gabaritų ir kitų nepavojingųjų kietųjų atliekų tvarkymo aikštelės (Sandraugos g. 33, Kaunas) informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo



COMMENTS:
Su fonu
Teršalas: anglies monoksidas Periodas: 8 val. slenkančio vidurkis
SOURCES:
1
RECEPTORS:
446
OUTPUT TYPE:
Concentration
MAX:
757,1 ug/m ³
COMPANY NAME:
UAB "Infraplanas"
DATE:
2025-06-11
SCALE:
1:2.500
0 0,05 km
PROJECT NO.:


PROJECT TITLE:
Planuojamos komunalinių ir nekomunalinių didelių gabaritų ir kitų nepavojingųjų kietųjų atliekų tvarkymo aikštelės (Sandraugos g. 33, Kaunas) informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo



PLOT FILE OF 99.80TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: PUV


Max: 145,4 [ug/m^3] at (310202,09, 6090885,63)

ug/m^3




COMMENTS:
Be fono
Teršalas: azoto dioksidas Periodas: 1 val.
SOURCES:
1
RECEPTORS:
446
OUTPUT TYPE:
Concentration
MAX:
145,4 ug/m^3
COMPANY NAME:
UAB "Infraplanas"
DATE:
2025-06-11
SCALE:
1:2.500
0 0,05 km
PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:
Planuojamos komunalinių ir nekomunalinių didelių gabaritų ir kitų nepavojingųjų kietųjų atliekų tvarkymo aikštelės (Sandraugos g. 33, Kaunas) informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo




PLOT FILE OF 99.80TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 166.5 [ug/m^3] at (310202,09, 6090885.63)




COMMENTS:	
Su fonu	
Teršalas: azoto dioksidas Periodas: 1 val.	
SOURCES:	1
RECEPTORS:	446
OUTPUT TYPE:	Concentration
MAX:	166,5 ug/m^3
COMPANY NAME:	UAB "Infraplanas"
DATE:	2025-06-11
SCALE:	1:2.500
PROJECT NO.:	

PROJECT TITLE:
Planuojamos komunalinių ir nekomunalinių didelių gabaritų ir kitų nepavojingųjų kietųjų atliekų tvarkymo aikštelės (Sandraugos g. 33, Kaunas) informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo





PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 5 YEARS FOR SOURCE GROUP: PUV
Max: 4,8 [ug/m^3] at (310144,85, 6090699,35)



COMMENTS:
Be fono
Teršalas: azoto dioksidas Periodas: metų
SOURCES:
1
RECEPTORS:
446
OUTPUT TYPE:
Concentration
MAX:
4,8 ug/m^3
COMPANY NAME:
UAB "Infraplanas"
DATE:
2025-06-11
SCALE:
1:2.500
0 0,05 km
PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:
Planuojamos komunalinių ir nekomunalinių didelių gabaritų ir kitų nepavojingųjų kietųjų atliekų tvarkymo aikštelės (Sandraugos g. 33, Kaunas) informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo



COMMENTS:
Su fonu
Teršalas: azoto dioksidas Periodas: metų
SOURCES:
1
RECEPTORS:
446
OUTPUT TYPE:
Concentration
MAX:
25,9 ug/m^3
COMPANY NAME:
UAB "Infraplanas"
DATE:
2025-06-11
SCALE: 1:2.500
0 0,05 km
PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:
Planuojamos komunalinių ir nekomunalinių didelių gabaritų ir kitų nepavojingųjų kietųjų atliekų tvarkymo aikštelės (Sandraugos g. 33, Kaunas) informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo



PLOT FILE OF 90.40TH PERCENTILE 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: PUV

Max: 19,9 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] at (310195,76, 6090606,59)

COMMENTS:
Be fono
Teršalas: kietos dalelės 10 Periodas: paros
SOURCES:
21
RECEPTORS:
446
OUTPUT TYPE:
Concentration
MAX:
19,9 ug/m^3
COMPANY NAME:
UAB "Infraplanas"
DATE:
2025-06-11
SCALE:
1:2.500
0 0,05 km
PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:
Planuojamos komunalinių ir nekomunalinių didelių gabaritų ir kitų nepavojingųjų kietųjų atliekų tvarkymo aikštelės (Sandraugos g. 33, Kaunas) informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo



PLOT FILE OF 90.40TH PERCENTILE 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 34,6 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] at (310195,76, 6090606,59)

COMMENTS:
Su fonu
Teršalas: kietos dalelės 10 Periodas: paros
SOURCES:
21
RECEPTORS:
446
OUTPUT TYPE:
Concentration
MAX:
34,6 ug/m^3
COMPANY NAME:
UAB "Infraplanas"
DATE:
2025-06-11
SCALE:
1:2.500
0 0,05 km
PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:


Planuojamos komunalinių ir nekomunalinių didelių gabaritų ir kitų nepavojingųjų kietųjų atliekų tvarkymo aikštelės (Sandraugos g. 33, Kaunas) informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo



PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 5 YEARS FOR SOURCE GROUP: PUV

Max: 5,6 [ug/m^3] at (310195,76, 6090606,59)

ug/m^3




COMMENTS:	Be fono
	Teršalas: kietos dalelės 10 Periodas: metų
SOURCES:	21
RECEPTORS:	446
OUTPUT TYPE:	Concentration
MAX:	5,6 ug/m^3
COMPANY NAME:	UAB "Infraplanas"
DATE:	2025-06-11
SCALE:	1:2.500 0 0,05 km
PROJECT NO.:	

PROJECT TITLE:
Planuojamos komunalinių ir nekomunalinių didelių gabaritų ir kitų nepavojingųjų kietųjų atliekų tvarkymo aikštelės (Sandraugos g. 33, Kaunas) informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo



PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 5 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 21,7 [ug/m^3] at (310195,76, 6090606,59)




COMMENTS:
Su fonu
Teršalas: kietos dalelės 10 Periodas: metų
SOURCES:
21
RECEPTORS:
446
OUTPUT TYPE:
Concentration
MAX:
21,7 ug/m^3
COMPANY NAME:
UAB "Infraplanas"
DATE:
2025-06-11
SCALE: 1:2.500
0 0,05 km
PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:
Planuojamos komunalinių ir nekomunalinių didelių gabaritų ir kitų nepavojingųjų kietųjų atliekų tvarkymo aikštelės (Sandraugos g. 33, Kaunas) informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo




ug/m^3
PLOT FILE OF 99.20TH PERCENTILE 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: PUV
Max: 7,4 [ug/m^3] at (310162,80, 6090584,61)



COMMENTS:
Be fono
Teršalas: kietos dalelės 2,5 Periodas: paros
SOURCES:
21
RECEPTORS:
446
OUTPUT TYPE:
Concentration
MAX:
7,4 ug/m^3
COMPANY NAME:
UAB "Infraplanas"
DATE:
2025-06-11
SCALE: 1:2.500
0 0,05 km
PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:
Planuojamos komunalinių ir nekomunalinių didelių gabaritų ir kitų nepavojingųjų kietųjų atliekų tvarkymo aikštelės (Sandraugos g. 33, Kaunas) informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo



ug/m^3

PLOT FILE OF 99.20TH PERCENTILE 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 13,3 [ug/m^3] at (310162,80, 6090584,61)

COMMENTS:
Su fonu
Teršalas: kietos dalelės 2,5 Periodas: paros
SOURCES:
21
RECEPTORS:
446
OUTPUT TYPE:
Concentration
MAX:
13,3 ug/m^3
COMPANY NAME:
UAB "Infraplanas"
DATE:
2025-06-11
SCALE:
1:2.500
0 0,05 km
PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

Planuojamos komunalinių ir nekomunalinių didelių gabaritų ir kitų nepavojingųjų kietųjų atliekų tvarkymo aikštelės (Sandraugos g. 33, Kaunas) informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo




PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 5 YEARS FOR SOURCE GROUP: PUV

Max: 0,9 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] at (310195,76, 6090606,59)

$\mu\text{g}/\text{m}^3$

COMMENTS:
Be fono
Teršalas: kietos dalelės 2,5 Periodas: metų
SOURCES:
21
RECEPTORS:
446
OUTPUT TYPE:
Concentration
MAX:
0,9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
COMPANY NAME:
UAB "Infraplanas"
DATE:
2025-06-11
SCALE:
1:2.500
0 0,05 km
PROJECT NO.:



COMMENTS:	
Su fonu	
Teršalas: kietos dalelės 2,5 Periodas: metų	
SOURCES:	
21	
RECEPTORS:	
446	
OUTPUT TYPE:	
Concentration	
MAX:	
7,5 ug/m^3	
COMPANY NAME:	
UAB "Infraplanas"	
DATE:	
2025-06-11	
SCALE:	1:2.500
00,05 km	
PROJECT NO.:	



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTAS

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, <https://aaa.lrv.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Infraplanas“
el. p. info@infraplanas.lt

2025-
į 2025-04-30

Nr. (30-3)-A4E-
Nr. S-2025-68

DĖL FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo prašymą pateikti foninio aplinkos oro užterštumo duomenis – UAB „Kauno švara“ planuojamo objekto, Sandraugos g. 33, Kauno sav., (sklypo centro koordinatės LKS sistemoje (502359, 6087845), oro teršalų aplinkos ore modeliavimui.

Vadovaujantis duomenų naudojimo tvarka¹, atliekant teršalų – anglies monoksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių ir lakiųjų organinių junginių, išskyrus metaną, nediferencijuotų pagal sudėtį (LOJ)) sklaidos skaičiavimus, prašome naudoti naujausius nustatytus Kauno miesto aplinkos oro užterštumo duomenis, kurie skelbiami Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <https://aaa.lrv.lt> > Veiklos sritys > Oras > Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams.

Taip pat prašyme nurodytiems teršalams turi būti naudojami apie ūkinės veiklos objektą, kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, visų iki 2 kilometrų atstumu planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV), dėl kurios teisės aktų nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dėl PŪV galimybių, poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose (ataskaitose ar atrankos dokumentuose) pateikti į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimo duomenys,

Šis raštas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos pasirinktinai gali būti skundžiamas²
PRIDEDAMA. Fono priedas, 1 lapas.

Taršos prevencijos departamento Oro taršos prevencijos
skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo
funkcijas

Neringa Misevičienė

Zita Vaitiekūnienė, tel. +370 614 96186, el. p. zita.vaitiekuniene@gamta.lt

¹ Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ ir Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų, patvirtintų Agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – duomenų naudojimo tvarka).

² Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijai (A. Goštauto g. 12 – 100, 01108 Vilnius) ar jos teritoriniam padalinii (Kauno apygardos skyrius, Laisvės al. 36, 44240 Kaunas; Klaipėdos apygardos skyrius, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda; Panevėžio apygardos skyrius, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys; Šiaulių apygardos skyrius, Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų administraciniam teismui (Vilniaus rūmai, Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys arba per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą <https://e.teismas.lt>) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Nuo UAB „Kauno švara“ planuojamo objekto, Sandraugos g. 33, Kauno sav. (Sklypo centro koordinatės LKS sistemoje (502359, 6087845), 2 km spinduliu įmonių planuojamos ūkinės veiklos, dėl kurios teisės aktų nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dėl PŪV galimybių, poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose (ataskaitose ar atrankos dokumentuose) pateikti į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų duomenys teršalų, kurių prašoma 2025-04-30 UAB „Infraplanas“ rašte Nr. S-2025-68

- 1. Duomenys iš PAV atrankos informacijos** – UAB „Adampolis holding“ administracinės, sandėliavimo ir paslaugų paskirties pastatų, Erdvės g. 9, 11, 13 Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. statyba ir eksploatavimas, kurie skelbiami Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje <https://aaa.lrv.lt/> nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2024 metai >3. Atrankos dėl PAV informacija > Kauno apskritis (Nr. 11) > 2024-0429 papildyta atrankos informacija (11 punktas).
- 2. Duomenys iš PAV atrankos informacijos** – UAB "Ekovalda" nepavojingų atliekų tvarkymo veikla Pelenų g. 6, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., kurie skelbiami Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje <https://aaa.lrv.lt/> nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2024 metai >3. Atrankos dėl PAV informacija > Kauno apskritis (Nr. 41) > 2024-09-25 papildyta atrankos informacija (11 punktas).

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ (UAB "Kauno švara")
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-27 Nr. (30-3)-A4E-5567
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Neringa Misevičienė, Skyriaus vedėjas, Oro taršos prevencijos skyrius
Sertifikatas išduotas	NERINGA MISEVIČIENĖ, Aplinkos apsaugos agentūra LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-27 09:55:49 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-27 09:55:54 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-12 10:22:20 – 2028-07-11 10:22:20
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-05-27 10:07:55)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-05-27 10:07:55 DBSIS

JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS Nr.1

2019 metų rugpjūčio mėn. 8 diena

Mes, žemiau nurodyti asmenys:

UAB „EKOPASLAUGA“, registracijos kodas 300137906, buveinės adresas Geležinio Vilko g. 13-3, Kaunas, (toliau vadinama „Pagrindiniu partneriu“), atstovaujama direktorės Agripinos Čekauskienės, veikiančios pagal įmonės įstatus,

ir

UAB „Ekometrija“, registracijos kodas 123472655, buveinės adresas Geologų g.11, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Roberto Smuko, veikiančio pagal įmonės įstatus,

UAB „AV Consulting“, registracijos kodas 300010061, buveinės adresas P. Vileišio g.9, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Vido Revoldo, veikiančio pagal įmonės įstatus,

UAB „Ekosistema“, registracijos kodas 140016636, buveinės adresas Taikos pr.119, Klaipėda, atstovaujama direktoriaus Mariaus Šileikos, veikiančio pagal įmonės įstatus,

UAB „Ekostruktūra“, registracijos kodas 304230247, buveinės adresas Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas, atstovaujama direktorės Onos Samuchovienės, veikiančios pagal įmonės įstatus,

UAB „Ekokonsultacijos“, registracijos kodas 300081400, buveinės adresas J. Kubiliaus g.6, Vilnius, atstovaujama direktorės Linos Šleinitaitės Budrienės, veikiančios pagal įmonės įstatus,

UAB „Aplinkos vadyba“, registracijos kodas 300513582, buveinės adresas Vilkpėdės g. 22, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Dilbos, veikiančio pagal įmonės įstatus,

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, registracijos kodas 300085690, buveinės adresas Smolensko g. 3, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Gedimino Čyžiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus,

UAB „Nomine Consult“, registracijos kodas 304493084, buveinės adresas Lvovo g.25-701, Vilnius, atstovaujama direktorės Gintvilės Žvirblytės, veikiančios pagal įmonės įstatus,

UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“, registracijos kodas 126381591, buveinės adresas S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Juliaus Ptaško, veikiančio pagal įmonės įstatus,

UAB „SWECO LIETUVA“, registracijos kodas 301135783, buveinės adresas Spaudos g. 6-1, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Artūro Abromavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus,

UAB „Ardynas“, registracijos kodas 133884372, buveinės adresas Gedimino g. 47, Kaunas, atstovaujama direktorės Kristinos Norvaišienės, veikiančios pagal įmonės įstatus,

UAB „Infraplanas“, registracijos kodas 160421745, buveinės adresas Donelaičio g. 55-2, Kaunas, atstovaujama direktorės Aušros Švarplienės, veikiančios pagal įmonės įstatus,

UAB „Kelprojektas“, registracijos kodas 234004210, buveinės adresas I. Kanto g. 25, Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Algimanto Medžiaušio, veikiančio pagal įmonės įstatus,

MB „Aplinkos modelis“, registracijos kodas 303005557, buveinės adresas Plytų g. 55-43, Palanga, atstovaujama direktoriaus Dariaus Pavolio, veikiančio pagal įmonės įstatus,

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, registracijos kodas 303211151, buveinės adresas Vilhelmo Berbomo g.10, 201 kab., Klaipėda, atstovaujama direktoriaus Felikso Anusausko, veikiančio pagal įmonės įstatus,

ĮĮ Terra studija, registracijos kodas 302786918, buveinės adresas Žilvyčių g. 31, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Bajoro, veikiančio pagal įmonės įstatus,

MB „Ekoamicus“, registracijos kodas 304823151, buveinės adresas Ukmergės g. 15-27, Kaunas, atstovaujama direktorės Virginijos Žemaitės,



**LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
TYRIMŲ IR PLĖTROS SKYRIUS**

NUASMENINTA

PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS

2019 m. spalio *21* d. Nr. (5.58-10)-B8 *2716*

Elektroniniu paštu pateikiame informaciją teršalų sklaidos skaičiavimams 18-os meteorologijos stočių (toliau – MS) 2014– 2018 m. duomenimis:

Biržų MS koordinatės: 56,193191 ir 24,774184, aukštis virš jūros lygio – 60,2 m;
Dotnuvos MS koordinatės: 55,395993 ir 23,866224, aukštis virš jūros lygio – 69,1 m;
Dūkšto MS koordinatės: 55,517856 ir 26,316140, aukštis virš jūros lygio – 161,6 m;
Kauno MS koordinatės: 54,883960 ir 23,835880, aukštis virš jūros lygio – 76,1 m;
Kybartų MS koordinatės: 54,633167 ir 22,783011, aukštis virš jūros lygio – 56,9 m;
Klaipėdos MS koordinatės: 55,731350 ir 21,091570, aukštis virš jūros lygio – 6,2 m;
Laukuvos MS koordinatės: 55,608860 ir 22,239463, aukštis virš jūros lygio – 165,4 m;
Lazdijų MS koordinatės: 54,232210 ir 23,510680, aukštis virš jūros lygio – 133,2 m;
Nidos MS koordinatės: 55,302210 ir 21,007360, aukštis virš jūros lygio – 2,0 m;
Panevėžio MS koordinatės: 55,735154 ir 24,417184, aukštis virš jūros lygio – 57,1 m;
Raseinių MS koordinatės: 55,394569 ir 23,133073, aukštis virš jūros lygio – 110,7 m;
Šiaulų MS koordinatės: 55,942222 ir 23,331111, aukštis virš jūros lygio – 105,9 m;
Šilutės MS koordinatės: 55,352222 ir 21,446944, aukštis virš jūros lygio – 2,7 m;
Telšių MS koordinatės: 55,991245 ir 22,256657, aukštis virš jūros lygio – 153,3 m;
Ukmergės MS koordinatės: 55,264145 ir 24,760335, aukštis virš jūros lygio – 72,0 m;
Utenos MS koordinatės: 55,515321 ir 25,589692, aukštis virš jūros lygio – 104,8 m;
Varėnos MS koordinatės: 54,248271 ir 24,551760, aukštis virš jūros lygio – 109,1 m;
Vilniaus MS koordinatės: 54,625992 ir 25,107064, aukštis virš jūros lygio – 162,0 m.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM Meteorologinių stebėjimų nuostatus meteorologijos stotyse visi stebėjimai atliekami kas 1 val. (debesuotumo – kas 3 val. 8 kartus per parą (7 MS) arba 5 kartus (11 MS).



Vėjo parametrai matuojami 10 m aukštyje.

Duomenys atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. D1-492 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ pakeitimo“.

PRIDEDAMA:

1. Jungtinė1.7z;
2. Jungtinė2.7z

NUASMENINTA

NUASMENINTA



**LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLIMATO IR TYRIMŲ SKYRIUS**

NUASMENINTA

PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS

2021 m. gruodžio 22 d. Nr. (5.58-10)-B8-3151

Elektroniniu paštu pateikiame informaciją teršalų sklaidos skaičiavimams 18-os meteorologijos stočių (toliau – MS) 2019– 2020 m. duomenimis:

Biržų MS koordinatės: 56,193191 ir 24,774184, aukštis virš jūros lygio – 60,2 m;
Dotnuvos MS koordinatės: 55,395993 ir 23,866224, aukštis virš jūros lygio – 69,1 m;
Dūkšto MS koordinatės: 55,517856 ir 26,316140, aukštis virš jūros lygio – 161,6 m;
Kauno MS koordinatės: 54,883960 ir 23,835880, aukštis virš jūros lygio – 76,1 m;
Kybartų MS koordinatės: 54,633167 ir 22,783011, aukštis virš jūros lygio – 56,9 m;
Klaipėdos MS koordinatės: 55,731350 ir 21,091570, aukštis virš jūros lygio – 6,2 m;
Laukuvos MS koordinatės: 55,608860 ir 22,239463, aukštis virš jūros lygio – 165,4 m;
Lazdijų MS koordinatės: 54,232210 ir 23,510680, aukštis virš jūros lygio – 133,2 m;
Nidos MS koordinatės: 55,302210 ir 21,007360, aukštis virš jūros lygio – 2,0 m;
Panevėžio MS koordinatės: 55,735154 ir 24,417184, aukštis virš jūros lygio – 57,1 m;
Raseinių MS koordinatės: 55,394569 ir 23,133073, aukštis virš jūros lygio – 110,7 m;
Šiaulų MS koordinatės: 55,942222 ir 23,331111, aukštis virš jūros lygio – 105,9 m;
Šilutės MS koordinatės: 55,352222 ir 21,446944, aukštis virš jūros lygio – 2,7 m;
Telšių MS koordinatės: 55,991245 ir 22,256657, aukštis virš jūros lygio – 153,3 m;
Ukmergės MS koordinatės: 55,264145 ir 24,760335, aukštis virš jūros lygio – 72,0 m;
Utenos MS koordinatės: 55,515321 ir 25,589692, aukštis virš jūros lygio – 104,8 m;
Varėnos MS koordinatės: 54,248271 ir 24,551760, aukštis virš jūros lygio – 109,1 m;
Vilniaus MS koordinatės: 54,625992 ir 25,107064, aukštis virš jūros lygio – 162,0 m.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM Meteorologinių stebėjimų nuostatus meteorologijos stotyse visi stebėjimai atliekami kas 1 val.

Vėjo parametrai matuojami 10 m aukštyje.



LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, mob. 8 648 06 572, el. p. lhmt@meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290743240
www.meteo.lt
ISO 9001:2015

Duomenys atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. D1-492 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ pakeitimo“.

PRIDEDAMA:

1. Jungtine1.7z;
2. Jungtine2.7z

NUASMENINTA

NUASMENINTA



**LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLIMATO IR TYRIMŲ SKYRIUS**

NUASMENINTA

PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS

2023 m. Nr. (8.42-10)-B8-

Elektroniniu paštu pateikiame informaciją teršalų sklaidos skaičiavimams 18-os meteorologijos stočių (toliau – MS) 2021– 2022 m. duomenimis:

Biržų MS koordinatės: 56,193191 ir 24,774184, aukštis virš jūros lygio – 60,2 m;
Dotnuvos MS koordinatės: 55,395993 ir 23,866224, aukštis virš jūros lygio – 69,1 m;
Dūkšto MS koordinatės: 55,517856 ir 26,316140, aukštis virš jūros lygio – 161,6 m;
Kauno MS koordinatės: 54,883960 ir 23,835880, aukštis virš jūros lygio – 76,1 m;
Kybartų MS koordinatės: 54,633167 ir 22,783011, aukštis virš jūros lygio – 56,9 m;
Klaipėdos MS koordinatės: 55,731350 ir 21,091570, aukštis virš jūros lygio – 6,2 m;
Laukuvos MS koordinatės: 55,608860 ir 22,239463, aukštis virš jūros lygio – 165,4 m;
Lazdijų MS koordinatės: 54,232210 ir 23,510680, aukštis virš jūros lygio – 133,2 m;
Nidos MS koordinatės: 55,302210 ir 21,007360, aukštis virš jūros lygio – 2,0 m;
Panevėžio MS koordinatės: 55,735154 ir 24,417184, aukštis virš jūros lygio – 57,1 m;
Raseinių MS koordinatės: 55,394569 ir 23,133073, aukštis virš jūros lygio – 110,7 m;
Šiaulų MS koordinatės: 55,942222 ir 23,331111, aukštis virš jūros lygio – 105,9 m;
Šilutės MS koordinatės: 55,352222 ir 21,446944, aukštis virš jūros lygio – 2,7 m;
Telšių MS koordinatės: 55,991245 ir 22,256657, aukštis virš jūros lygio – 153,3 m;
Ukmergės MS koordinatės: 55,264145 ir 24,760335, aukštis virš jūros lygio – 72,0 m;
Utenos MS koordinatės: 55,515321 ir 25,589692, aukštis virš jūros lygio – 104,8 m;
Varėnos MS koordinatės: 54,248271 ir 24,551760, aukštis virš jūros lygio – 109,1 m;
Vilniaus MS koordinatės: 54,625992 ir 25,107064, aukštis virš jūros lygio – 162,0 m.



Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM Meteorologinių stebėjimų nuostatus meteorologijos stotyse visi stebėjimai atliekami kas 1 val.

Vėjo parametrai matuojami 10 m aukštyje.

Duomenys atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. D1-492 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ pakeitimo“.

Duomenys (Jungtine1.7z ir Jungtine2.7z) išsiųsti el. paštu uabekopaslauga@gmail.com.

NUASMENINTA


NUASMENINTA

5 PRIEDAS. Triukšmas

4 Priedas. Triukšmas

Triukšmo lygis, dB(A). Akustinė situacija įgyvendinus PŪV.
Kitų triukšmo šaltinių keliamas triukšmas, Ldiena.



< 35	50 - 55	70 - 75
35 - 40	55 - 60	75 - 80
40 - 45	60 - 65	80 - 85
45 - 50	65 - 70	




Sutartiniai ženklai

PŪV sklypo ribos	Sunkiojo transporto judėjimo trajektorija	Oro dulkių valymo ciklonas
Veiklos pastatai	Lengvųjų aut. stovėjimo vietos	Transformatorinė
Stoginės	Smulkintuvas	4 m aukščio atraminė gb sienelė
Atliekų konteineriai	Eskavatorius atliekų krovimui	6 m aukščio atraminė gb sienelė
Svarstyklės	Vibro-sijotuvus	4 m aukščio metalo lakštų tvora
Krautuvų darbo zona	Sraigtinis sijotuvus	Negyvenamas pastatas
Lengvojo transporto judėjimo trajektorija	Oro srauto seperatoriai	Gyvenamas pastatas
	Konvejerinės juostos	Artimiausia saugotina aplinka



Triukšmo lygis, dB(A). Akustinė situacija įgyvendinus PŪV.
Kitų triukšmo šaltinių keliamas triukšmas, Lvakaras.




Sutartiniai ženklai





Triukšmo lygis, dB(A). Akustinė situacija įgyvendinus PŪV.
Kitų triukšmo šaltinių keliamas triukšmas, Lnaktis.





Sutartiniai ženklai














- PŪV sklypo ribos
- Veiklos pastatai
- Stoginės
- Atliekų konteineriai
- 4 m aukščio atraminė gb sienelė
- 6 m aukščio atraminė gb sienelė
- 4 m aukščio metalo lakštų tvora
- Negyvenamas pastatas
- Gyvenamas pastatas
- Artimiausia saugotina aplinka

© HNIT-BALTIC; ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2019-2021

EG-Konformitätserklärung

im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, 1. A

Hiermit erklärt die **SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH**
Hebbelstraße 30
94315 Straubing, Germany
zertifiziert nach: **ISO 9001:2015, Zertifikat-Registrier-Nr. 41 21 0823/3 für das Werk Straubing**
ISO 9001:2015, Zertifikat-Registrier-Nr. 379717 QM15 für das Werk Wackersdorf

dass der

Geländegängiger Stapler mit veränderlicher Reichweite

Maschinentyp	355
Maschinen-Nr.	355.0.1544
Baujahr	2023
Motor	Dieselmotor
Motorleistung	123 kW / 2200 min⁻¹

in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

- EG – Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (ABl. L 157, 09.06.2006)
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU (ABl. L 96, 29.03.2014)
- Outdoorrichtlinie 2000/14/EG (ABl. L 162, 03.07.2000)

Konformitätsbewertungsverfahren:	umfassende Qualitätssicherung gemäß Anhang VIII
Benannte Stelle:	0044 - TÜV Nord Cert GmbH, Am TÜV 1, 45307 Essen, Deutschland
Mittlerer gem. Schallleistungspegel:	105 dB
Garantierter Schallleistungspegel:	<u>107 dB</u>

Abgasemissionen nach 2016/1628/EU Stufe V (ABl. L 252, 16.09.2016)

Folgende ganz oder in Teilen angewandte Normen und Spezifikationen werden bestätigt:

- DIN EN 1459-1:2017 - Geländegängiger Stapler - Sicherheitstechnische Anforderungen und Verifizierung - Teil 1: Stapler mit veränderlicher Reichweite
- DIN EN 14502-2:2005+A1:2008 - Krane - Einrichtungen zum Heben von Personen - Teil 2: Höhenverstellbare Steuerstände

Die Funktionalität von Anbaugeräten ohne hydraulische Zusatzfunktionen ist grundlegender Bestandteil des Funktionsumfangs der Maschine. Auswechselbare Ausrüstungen erweitern den Funktionsumfang der Maschine und unterliegen einem eigenen CE-Bewertungsverfahren nach Richtlinie 2006/42/EG, Artikel 2, Punkt (b)

Die Sennebogen Maschinenfabrik GmbH verpflichtet sich, den Marktüberwachungsbehörden auf begründetes Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist die technischen Unterlagen zusammenzustellen und in elektronischer Form zu übermitteln.

Bei einer nicht mit unserem Unternehmen abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Straubing, 06.11.2023

SENNEBOGEN
Maschinenfabrik GmbH
94315 Straubing • Hebbelstraße 30

SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH
Herr Alexander Scherer
Werksleiter

EB atitikties deklaracija

pagal EB Mašinų direktyvos 2006/42/EB II, 1. A priedą

Šiuo dokumentu
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH
Hebbelstraße 30
94315 Straubing, Germany
sertifikuota pagal:
ISO 9001:2015, sertifikato registracijos Nr. 41 21 0823/3 gamykla Štraubinge
ISO 9001:2015, sertifikato registracijos Nr. 379717 QM15 gamykla Vakersdorfe

kad

Visureigis krautuvas su keičiamu siekiu

Mašinos tipas	355
Mašinos Nr.	355.0.1544
Pagaminimo metai:	2023
Variklio tipas:	Dyzelinis variklis
Variklio galia	123 kW / 2200 min ⁻¹

mūsų į rinką išleistas modelis atitinka šias nuostatas:

- EB Mašinų direktyvos 2006/42/EB (OL L 157, 2006.06.09)
- EMS direktyvos 2014/30/ES (OL L 96, 2014.03.29)
- Direktyvos 2000/14/EB dėl lauko sąlygomis naudojamos įrangos (OL L 162, 2000.07.03)

Atitikties vertinimo procedūra:	Visiškas kokybės užtikrinimas pagal VIII priedą
Notifikuotoji įstaiga:	0044 - TÜV Nord Cert GmbH, Am TÜV 1, 45307 Essen, Deutschland
Vidutinis išmatuotasis garso galios lygis:	105 dB
Garantuotas garso galios lygis:	107 dB

Išmetamųjų teršalų kiekis pagal 2016/1628/ES V etapą (OL L 252, 2016 9 16)

Patvirtinami šie visiškai arba iš dalies taikomi standartai ir specifikacijos:

- DIN EN 1459-1:2017 - Visureigiai krautuvai - Saugos reikalavimai ir patikra - 1 dalis: krautuvai su kintamu siekiu
- DIN EN 14502-2:2005+A1:2008 - Kranai - Žmonių kėlimo įtaisai - 2 dalis: Reguluojamo aukščio valdymo stendai

Priedų, neturinčių papildomų hidraulinių funkcijų, funkcionalumas yra esminė mašinos funkcinės apimties dalis. Keičiama įranga išplečia mašinos funkcinę sritį ir jai taikoma atskira CE vertinimo procedūra pagal Direktyvos 2006/42/EB 2 straipsnio b punktą.

SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH įsipareigoja rinkos kontrolės įstaigoms pagrįstai pareikalavus per prideramą laikotarpį parengti techninius dokumentus ir perduoti elektronine forma.

Atlikus su mūsų įmone nesuderintas mašinos modifikacijas, ši deklaracija tampa negaliojanti.

Straubing, 06.11.2023

SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH
Ponas Alexander Scherer
Gamyklos vadovas

ZAXIS-7 series

HITACHI

Reliable solutions

ZAXIS135/150/155W



WHEELED EXCAVATOR

Model code : ZX135W-7

Engine rated power : 105 kW (ISO 14396) /
100 kW (ISO 9249)

Operating weight : 14 500 – 15 900 kg

Bucket ISO heaped : 0.19 – 0.66 m³

Model code : ZX150W-7

Engine rated power : 105 kW (ISO 14396) /
100 kW (ISO 9249)

Operating weight : 15 300 – 17 600 kg

Bucket ISO heaped : 0.19 – 0.66 m³

Model code : ZX155W-7

Engine rated power : 105 kW (ISO 14396) /
100 kW (ISO 9249)

Operating weight : 15 300 – 17 600 kg

Bucket ISO heaped : 0.19 – 0.66 m³

UPPERSTRUCTURE

Revolving Frame

D-section frame for resistance to deformation.

Swing Device

Axial piston motor with planetary reduction gear is bathed in oil. Swing circle is singlerow. Swing parking brake is spring-set/hydraulic-released disc type.

ZX135W-7

Swing speed	9.8 min ⁻¹
Swing torque	30.6 kNm

ZX150W-7

Swing speed	11.9 min ⁻¹
Swing torque	33 kNm

ZX155W-7

Swing speed	11.9 min ⁻¹
Swing torque	33 kNm

Operator's Cab

Independent spacious cab, 1 035 mm wide by 1 675 mm high, conforming to ISO* Standards.

* International Organization for Standardization

UNDERCARRIAGE

Wheeled type undercarriage. The frame is of welded, stress-relieved structure.

Drive system: 2 speed power shift transmission and variable displacement axial piston type travel motor.

Travel Speed (forward and reverse)

Max. travel speed	High : 35 km/h
	Low : 8.8 km/h
	Creeper : 2.2 km/h

Maximum traction force ... 102 kN

Gradeability 70% (35 degree) continuous

Min. turning radius 6 800 mm

Axle:

All-wheel drive.

The front axle can be locked hydraulically in any position.

Oscillating Front Axle ... ± 9°

Brakes system:

Maintenance free wet-disc brakes on axle are standard.

Fully hydraulic service brake system

ENVIRONMENT

Engine Emissions

EU Stage V

Sounds Level

ZX135W-7

Sound level in cab according to ISO 6396 : 2008 LpA 72 dB(A)

External sound level according to ISO 6395 : 2008 and

EU Directive 2000/14/EC LwA 101 dB(A)

ZX150W-7

Sound level in cab according to ISO 6396 : 2008..... LpA 72 dB(A)

External sound level according to ISO 6395 : 2008 and

EU Directive 2000/14/EC LwA 100 dB(A)

ZX155W-7

Sound level in cab according to ISO 6396 : 2008 LpA 71 dB(A)

External sound level according to ISO 6395 : 2008 and

EU Directive 2000/14/EC LwA 100 dB(A)

Air Conditioning System

The air conditioning system contains fluorinated greenhouse gases.

Refrigerant type: HFC-134a, GWP: 1430, Amount: 0.75 kg, CO₂e: 1.07 ton.

SERVICE REFILL CAPACITIES

Unit: L

	ZX135W-7	ZX150W-7	ZX155W-7
Fuel tank	220.0	250.0	250.0
Engine coolant	22.7	22.7	22.7
Engine oil	14.0	14.0	14.0
Swing device	3.2	3.2	3.2
Transmission	2.5	2.5	2.5
Hydraulic system	190.0	200.0	200.0
Hydraulic oil tank	79.0	88.0	88.0
DEF/AdBlue® tank	26.0	26.0	26.0
Front differential gear (STD axle)	9.1	9.1	9.1
Rear differential gear (STD axle)	11.8	11.8	11.8
Hub reduction gear			
Front axle (STD axle)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Rear axle (STD axle)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5

Sraigtinis sijotuv

Funkcija – stambiagabaričių atliekų atskyrimas pagal dydį į dvi frakcijas

Našumas $\geq 15,0$ tonų per valandą


Įrenginio „užmaitinimas“ konvejerine juosta

Įrenginio atskirtų srautų „surinkimas“ konvejerinėmis juostomis

Kaip analogas priimtas Gunther Splitter Unit

Įrenginio galia 16 kW

Įrenginio triukšmo lygis vieno metro atstumu dirbant be atliekų 76 dB.



Vibro sijotuv

Funkcija – atliekų atskyrimas pagal dydį į tris frakcijas

Našumas $\geq 12,0$ tonų per valandą

Įrenginio „užmaitinimas“ konvejerine juosta

Įrenginio atskirtų srautų „surinkimas“ konvejerinėmis juostomis

Kaip analogas priimtas Bezner 2-deck screen

Įrenginio galia 15 kW

Įrenginio triukšmo lygis vieno metro atstumu dirbant be atliekų 85 dB.



Oro srauto separatorius

Funkcija – atliekų atskyrimas pagal svorį į dvi frakcijas

Našumas $\geq 10,0$ tonų per valandą

Įrenginio „užmaitinimas“ konvejerine juosta

Įrenginio atskirtų srautų „surinkimas“ dvejomis konvejerinėmis juostomis

Kaip analogas priimtas Bezner air separator

Įrenginio galia 42 kW

Įrenginio triukšmo lygis vieno metro atstumu dirbant be atliekų 80 dB.



Oro išvalymo nuo technologinių dulkių įrenginys

Funkcija – technologinio oro išvalymas iki ne didesnio nei 5 mg/m^3 kietųjų dalelių

Našumas $\geq 32000 \text{ m}^3$ per valandą

Įrenginio „užmaitinimas“ plieno lakšto vamzdžiais


Kaip analogas priimtas R&R-BETH® bag filter

Įrenginio galia 45 kW

Įrenginio triukšmo lygis vieno metro atstumu 89 (-/+3) dB.




8 PRIEDAS. Rekomenduojama sanitarinė apsaugos zona



KADASTRO ŽEMĖLAPIO IŠTRAUKA

Mastelis 1:2000



KADASTRO ŽEMĖLAPIO IŠTRAUKA

Mastelis 1:2000

